PROVA PRATICA N.2

1) Commentare l'allegato schema impiantistico, descriverne i principali componenti e le loro caratteristiche

PROVA PRATICA N. 2

CAVO RG7H1R 3x1x50 LUNGHEZZA 20ml

CENTRALINA TERMOMETRICA

V2P1100

TRASFORMATORE 1 P. = 2000kVA Ib = 2790,5A

TRASFORMATORE 2 P. = 2000kVA Ib = 2790,5A

TRASFORMATORE 3 P. = 2000kVA Ib = 2790,5A

VENTILAZIONE FORZATA + CENTRALINA VRT-200

4x63A

RIFASAMENTO FISSO 25kVAR

BLINDO SCP 3200A LUNGHEZZA 15ml

"RISERVA" INTERRUTTORE ESTRATTO DAL CUBICOLO

20QF3

GENERALE TRAFO 3

GRUPPO ELETTROGENO 1 650kVA

GRUPPO ELETTROGENO 2 650kVA

G.E. 650 kVA

QUADRO PARALLELO GRUPPI ELETTROGENI

BLINDO SCP 2500A

GRUPPO ELETTROGENO 3 1250kVA

GRUPPO ELETTROGENO 4 1250kVA

G.E. 1250 kVA

BLINDO SCP 4000A

QUADRO GENERALE DI BASSA TENSIONE (QGBT)

GENERALE TRAFO 1

20QF1

GENERALE TRAFO 2

20QF2

CONTATTI AUSILIARI

N3C

TELESCAMBIO MOTORIZZATO

SEZIONE NORMALE

21QU1

SCARICATORE CLASSE I

ANALIZZATORE DI RETE

21QF4

RIFASAMENTO 1000kVAr
CAVO FG7M1
3(4x240)+2x240PE
LUNGHEZZA 10mt

21QF5

QE CENTRALE FRIGORIFERA
CAVO FG7M1
3(3x300)+3x150N+3x150PE
LUNGHEZZA 53mt

22QF6

QE MONOBLOCCO ESISTENTE
CAVO FG7M1
3(2x300)+1x300N+1x300PE
LUNGHEZZA 180mt

22QF7

QE AVANCORPO ESISTENTE
CAVO FG7M1
3(4x120)+2x120N+2x120PE
LUNGHEZZA 180mt

22QF8

QE STERILIZZAZIONE
CAVO FG7M1
3(1x150)+1x95N+1x95PE
LUNGHEZZA 110mt

22QF9

COGENERATORE 165kVA
CAVO FG7M1
3(1x150)+1x95N+1x95PE
LUNGHEZZA 40mt

230F10

QE GRUPPO ANTINCENDIO
CAVO FTG10OM1
3(1x50)+1x25N+1x25PE
LUNGHEZZA 75mt

23QF11

RISERVA

23QF12

RISERVA

26QF13

26QF14

ANALIZZATORE DI RETE PREFERENZIALE

SEZIONE PRIVILEGIATA 1

26QF15

QE AVANCORPO ESISTENTE
CAVO FG7M1
3(4x120)+2x120N+2x120PE
LUNGHEZZA 180mt

27QF16

QE MONOBLOCCO ESISTENTE
CAVO FG7M1
3(2x300)+1x300N+1x300PE
LUNGHEZZA 180mt

27QF17

QE SERVIZI CENTRALI
CAVO FG7M1
3(1x35)+1x16N+1x16PE
LUNGHEZZA 10mt

27QF18

QE GRUPPO ANTINCENDIO
CAVO FTG10OM1
3(1x50)+1x25N+1x25PE
LUNGHEZZA 75mt

27QF19

RISERVA

SEZIONE PRIVILEGIATA 2

29QF22

BLINDO GE CAVEDIO A
BLINDO SCP 2500A
LUNGHEZZA 100mt

30QF23

BLINDO GE CAVEDIO B
BLINDO SCP 2500A
LUNGHEZZA 65mt

30QF24

UPS1 MONTANTE A
BLINDO SCP 630 A
LUNGHEZZA 95mt

30QF25

UPS2 MONTANTE B
BLINDO SCP 630 A
LUNGHEZZA 95mt

30QF26

QE CENTRALE TERMICA
CAVO FG7M1
3x(1x50)+1x25N+1x25PE
LUNGHEZZA 40mt

31QF27

RISERVA

31QF28

RISERVA

29QF20

29QF21