

**AVVISO PER GLI OO.EE CHE EFFETTUERANNO IL SOPRALLUOGO PER IL LOTTO 8
VALIDO PER TUTTE LE SEDI/STRUTTURE COINVOLTE (BOLOGNA, RAVENNA, FORLÌ E
CESENA)**

Si richiama l'attenzione degli OO.EE. nel considerare la tematica della sicurezza strutturale anche durante le fasi di trasporto dell'apparecchiatura all'interno di ciascuna struttura fino al locale nel quale ne è prevista l'installazione, come individuato nella documentazione di gara ed in particolare nell'Allegato 11 C - Planimetrie e nell'Allegato 11 B - Carico solai lotto 8.

Nelle fasi di trasporto interno alle sedi Bologna Ravenna Forli e Cesena, verranno interessati i solai dei corridoi sui quali dovranno, a carico della ditta aggiudicataria e senza oneri aggiuntivi per questa stazione appaltante, essere adottati tutti i necessari provvedimenti, definiti nelle modalità operative da tecnico abilitato, atti a garantire la sicurezza statica del solaio stesso. A titolo esemplificativo tali solai dovranno essere preventivamente protetti, sul piano pavimentale, con apposita distesa di provvisori piastre di ripartizione, partendo dallo sbarco ascensore al piano sino al recapito finale nel locale costituente luogo di ubicazione definitiva, indicati nell'Allegato 11 B, ove sono indicati anche i carichi accidentali dei solai.

N.B.: la verifica dei solai esistenti rinforzati sotto l'azione del peso delle proprie attrezzature, aggiuntive rispetto a quelle già presenti e mantenute, è onere a totale carico dell'aggiudicatario del Lotto 8.

I percorsi interessati dalle fasi di trasporto verranno definiti in sede di sopralluogo unitamente al Servizio Tecnico competente per la sede interessata. Per l'Ospedale Maggiore si anticipa sin da ora quanto segue: nelle fasi di trasporto interno verranno interessati i solai del corridoio centrale dell'Ala lunga sui quali dovranno, a carico della ditta aggiudicataria, essere adottati tutti i necessari provvedimenti, definiti nelle modalità operative da tecnico abilitato, atti a garantire la sicurezza statica del solaio stesso. Si ribadisce, a titolo esemplificativo, che tali solai dovranno essere preventivamente protetti, sul piano pavimentale, con apposita distesa di provvisori piastre di ripartizione, partendo dallo sbarco ascensore al piano sino al recapito finale nel locale L033 costituente luogo di ubicazione definitiva.